

ТОВ «Ентеос»

м. Київ, вул. Садова 136-а, буд 2. инд.02132

+380-93-602-0096 +38 0-66-026-8197 +380-96-633-5602

www.entheos.com.ua

info@entheos.com.ua

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ДОСТУПНЫЕ ВСЕМ**Коммерческое предложение по монтажу системы теплового насоса 20 Квт****Оборудование и материалы**

№	Перечень материалы	Кол	Стоимость единицы в у.е.	*Стоимость единицы в грн на сегодняшний день	Общая сумма в у.е.	* Общая сумма в гривне на сегодняшний день	Примечания
1	Arperat Entheos GW- 20	1	5 790	163 857	5 790	163 857	
2	Циркуляционный насос	2	120	3 396	240	6 792	
3	Концентрат пропиленгликоля, кг	80	3,2	91	256	7 245	
4	Труба 32, м	1000	0,7	20	700	19 810	
5	Труба 50, м	60	1	28	60	1 698	
6	Муфты переходники для зондов и коллектора	1	140	3 962	140	3 962	
7	Комплектующие для обвязки теплового насоса	1	230	6 509	230	6 509	
8	Коллектор на 10 выходов с кранами	1	360	10 188	360	10 188	
9	Расширительный бачок	1	31	877	31	877	
10	Группа безопасности	1	30	849	30	849	
11	Материалы приемка (кольцо 1,5м, крышка, люк)	1	152	4 302	152	4 302	
Итого по материалам					\$ 7 989,00	226 088,70 грн.	

Работы

№	Перечень материалы	Кол	*Стоимость единицы в у.е. на сегодняшний	Стоимость единицы в грн	*Общая сумма в у.е. на сегодняшний день	Общая сумма в гривне	Примечания
1	Бурение скважин (глубиной около 40 м)	10	247	7 000	2 473	70 000	
2	Монтаж геотермального коллектора и ввод в дом	1	265	7 500	265	7 500	
3	Земляные работы	1	283	8 000	283	8 000	
4	Монтаж приемка под коллектор	1	124	3 500	124	3 500	
5	Монтаж теплового насоса	1	106	3 000	106	3 000	
6	Пусконаладочные работы	1	159	4 500	159	4 500	
7	Транспортные расходы	1	124	3 500	124	3 500	
Итого по работам					\$ 3 533,57	100 000,00 грн.	

Общая сумма
с учетом компенсации от программы IQ Energy

\$11 522,57 **326 088,70€**
\$ 8 065,80

Дополнительное оборудование

№	Перечень материалы	Кол	Стоимость единицы в у.е.	*Стоимость единицы в грн на сегодняшний день	Общая сумма в у.е.	*Общая сумма в гривне на сегодняшний день	Примечания
1	Бойлер косвенного нагрева HelioMax HMB-2/300	1	770	21 791	770	21 791	
2	Бак расширительный ГВС	1	30	849	30	849	
3	Тен	1	70	1 981	70	1 981	
4	Трёхходовой клапан "Itap" с сервоприводом	1	125	3 538	125	3 538	
5	Комплектующие	1	185	5 236	185	5 236	
6	Управление бойлером ГВС	1	70	1 981	70	1 981	
7	Обвязка и монтаж бойлера	1	80	2 264	80	2 264	
Итого					\$1 330,00	37 639,00 грн.	

Общая сумма с дополнительным оборудованием
с учетом компенсации от программы IQ Energy

\$12 852,57 363 727,70€
\$8 996,80

Пассивное охлаждение

№	Перечень материалы	Кол	Стоимость единицы в у.е.	*Стоимость единицы в грн на сегодняшний день	Общая сумма в у.е.	*Общая сумма в гривне на сегодняшний день	Примечания
1	Модуль пассивного холода	1	115	3 255	115	3 255	
2	Модуль управления пассивным холодом	1	72	2 038	72	2 038	
3	Монтаж системы пассивного холода	1	57	1 613	57	1 613	
4	Концентрат пропиленгликоля, кг	20	3	91	64	1 811	
Итого					\$308,00	8 716,40 грн.	

Общая сумма с дополнительным оборудованием и пассивным охлаждением
с учетом компенсации от программы IQ Energy

\$13 160,57 372 444,10€
\$9 212,40