

**ТОВ «Ентеос»**

м. Київ, вул. Садова 136-а, буд 2. инд.02132

+380-93-602-0096 +38 0-66-026-8197 +380-96-633-5602

www.entheos.com.ua


info@entheos.com.ua

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ  
ДОСТУПНЫЕ ВСЕМ




**Коммерческое предложение по монтажу системы теплового насоса 8 Квт**

**Оборудование и материалы**

№	Перечень материалы	Кол	Стоимость единицы в у.е.	*Стоимость единицы в грн на сегодняшний день	Общая сумма в у.е.	* Общая сумма в гривне на сегодняшний день	Примечания
1	Арперат Entheos GW- 8	1	3 400	96 220	3 400	96 220	
2	Циркуляционный насос	2	120	3 396	240	6 792	
3	Концентрат пропиленгликоля, кг	35	3,2	91	112	3 170	
4	Труба 32, м	400	0,7	20	280	7 924	
5	Труба 40, м	60	1	28	60	1 698	
6	Муфты переходники для зондов и коллектора	1	120	3 396	120	3 396	
7	Комплектующие для обвязки теплового насоса	1	230	6 509	230	6 509	
8	Коллектор на 3 выходов с кранами	1	270	7 641	270	7 641	
9	Расширительный бачок	1	31	877	31	877	
10	Группа безопасности	1	30	849	30	849	
11	Материалы приемка (кольцо 1 м, крышка, люк)	1	152	4 302	152	4 302	
<b>Итого по материалам</b>					<b>\$4 925,00</b>	<b>139 377,50 грн.</b>	


**Работы**

№	Перечень материалы	Кол	*Стоимость единицы в у.е. на сегодняшний	Стоимость единицы в грн	*Общая сумма в у.е. на сегодняшний день	Общая сумма в гривне	Примечания
1	Бурение скважин (глубиной около 40 м)	4	247	7 000	989	28 000	
2	Монтаж геотермального коллектора и ввод в дом	1	265	7 500	265	7 500	
3	Земляные работы	1	177	5 000	177	5 000	
4	Монтаж приемка под коллектор	1	124	3 500	124	3 500	
5	Монтаж теплового насоса	1	106	3 000	106	3 000	
6	Пусконаладочные работы	1	159	4 500	159	4 500	
7	Транспортные расходы	1	106	3 000	106	3 000	
<b>Итого по работам</b>					<b>\$1 925,80</b>	<b>54 500,00 грн.</b>	

**Общая сумма**  
с учетом компенсации от программы IQ Energy

**\$6 850,80**    **193 877,50€**  
**\$4 795,56**

### Дополнительное оборудование

№	Перечень материалы	Кол	Стоимость единицы в у.е.	*Стоимость единицы в грн на сегодняшний день	Общая сумма в у.е.	*Общая сумма в гривне на сегодняшний день	Примечания
1	Бойлер косвенного нагрева HelioMax HMB-2/200	1	610	17 263	610	17 263	
2	Бак расширительный ГВС	1	30	849	30	849	
3	Тен	1	70	1 981	70	1 981	
4	Трёхходовой клапан "Itap" с сервоприводом	1	125	3 538	125	3 538	
5	Комплектующие	1	185	5 236	185	5 236	
6	Управление бойлером ГВС	1	70	1 981	70	1 981	
7	Обвязка и монтаж бойлера	1	80	2 264	80	2 264	
<b>Итого</b>					\$1 170,00	33 111,00 грн.	

**Общая сумма с дополнительным оборудованием**  
с учетом компенсации от программы IQ Energy

**\$8 020,80**    **226 988,50€**  
**\$5 614,56**

### Пассивное охлаждение

№	Перечень материалы	Кол	Стоимость единицы в у.е.	*Стоимость единицы в грн на сегодняшний день	Общая сумма в у.е.	*Общая сумма в гривне на сегодняшний день	Примечания
1	Модуль пассивного холода	1	115	3 255	115	3 255	
2	Модуль управления пассивным холодом	1	72	2 038	72	2 038	
3	Монтаж системы пассивного холода	1	57	1 613	57	1 613	
4	Концентрат пропиленгликоля, кг	20	3	91	64	1 811	
<b>Итого</b>					\$308,00	8 716,40 грн.	

**Общая сумма с дополнительным оборудованием и пассивным охлаждением**  
с учетом компенсации от программы IQ Energy

**\$8 328,80**    **235 704,90€**  
**\$5 830,16**