

ТОВ «Ентеос»

м. Київ, вул. Садова 136-а, буд 2. инд.02132

+380-93-602-0096 +38 0-66-026-8197 +380-96-633-5602

www.entheos.com.ua


info@entheos.com.ua

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ДОСТУПНЫЕ ВСЕМ



Коммерческое предложение по монтажу системы теплового насоса 6 Квт

Оборудование и материалы

№	Перечень материалы	Кол	Стоимость единицы в у.е.	*Стоимость единицы в грн на сегодняшний день	Общая сумма в у.е.	* Общая сумма в гривне на сегодняшний день	Примечания
1	Агрегат Entheos GW- 6	1	3 228	91 352	3 228	91 352	
2	Циркуляционный насос	2	120	3 396	240	6 792	
3	Концентрат пропиленгликоля, кг	30	3,2	91	96	2 717	
4	Труба 32, м	300	0,7	20	210	5 943	
5	Труба 40, м	40	1	28	40	1 132	
6	Муфты переходники для зондов и коллектора	1	120	3 396	120	3 396	
7	Комплектующие для обвязки теплового насоса	1	230	6 509	230	6 509	
8	Коллектор на 3 выходов с кранами	1	250	7 075	250	7 075	
9	Расширительный бачок	1	31	877	31	877	
10	Группа безопасности	1	30	849	30	849	
Итого по материалам					\$4 475,00	126 642,50 грн.	


Работы

№	Перечень материалы	Кол	*Стоимость единицы в у.е. на сегодняшний день	Стоимость единицы в грн	*Общая сумма в у.е. на сегодняшний день	Общая сумма в гривне	Примечания
1	Бурение скважин (глубиной около 40 м)	3	247	7 000	742	21 000	
2	Монтаж геотермального коллектора и ввод в дом	1	269	7 600	269	7 600	
3	Земляные работы	1	163	4 600	163	4 600	
4	Монтаж теплового насоса	1	110	3 100	110	3 100	
5	Пусконаладочные работы	1	163	4 600	163	4 600	
6	Транспортные расходы	1	106	3 000	106	3 000	
Итого по работам					\$1 551,24	43 900,00 грн.	

Общая сумма
с учетом компенсации от программы IQ Energy

\$6 026,24 170 542,50€
\$4 218,37

Дополнительное оборудование

№	Перечень материалы	Кол	Стоимость единицы в у.е.	*Стоимость единицы в грн на сегодняшний день	Общая сумма в у.е.	*Общая сумма в гривне на сегодняшний день	Примечания
1	Бойлер косвенного нагрева HelioMax HMB-2/200	1	610	17 263	610	17 263	
2	Бак расширительный ГВС	1	35	991	35	991	
3	Тен	1	75	2 123	75	2 123	
4	Трёхходовой клапан "Itap" с сервоприводом	1	125	3 538	125	3 538	
5	Комплектующие	1	185	5 236	185	5 236	
6	Управление бойлером ГВС	1	72	2 038	72	2 038	
7	Обвязка и монтаж бойлера	1	80	2 264	80	2 264	
Итого					\$1 182,00	33 450,60 грн.	

Общая сумма с дополнительным оборудованием
с учетом компенсации от программы IQ Energy

\$7 208,24 **203 993,10€**
\$5 045,77

Пассивное охлаждение

№	Перечень материалы	Кол	Стоимость единицы в у.е.	*Стоимость единицы в грн на сегодняшний день	Общая сумма в у.е.	*Общая сумма в гривне на сегодняшний день	Примечания
1	Модуль пассивного холода	1	115	3 255	115	3 255	
2	Модуль управления пассивным холодом	1	72	2 038	72	2 038	
3	Монтаж системы пассивного холода	1	57	1 613	57	1 613	
4	Концентрат пропиленгликоля, кг	20	3	91	64	1 811	
Итого					\$308,00	8 716,40 грн.	

Общая сумма с дополнительным оборудованием и пассивным охлаждением
с учетом компенсации от программы IQ Energy

\$7 516,24 **212 709,50€**
\$5 261,37