

ТОВ «Ентеос»

м. Київ, вул. Садова 136-а, буд 2. инд.02132

+380-93-602-0096 +38 0-66-026-8197 +380-96-633-5602

www.entheos.com.ua


info@entheos.com.ua

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ДОСТУПНЫЕ ВСЕМ



Коммерческое предложение по монтажу системы теплового насоса 10 Квт

Оборудование и материалы

| № | Перечень материалы | Кол | Стоимость единицы в у.е. | *Стоимость единицы в грн на сегодняшний день | Общая сумма в у.е. | * Общая сумма в гривне на сегодняшний день | Примечания |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Арперат Entheos GW- 10 | 1 | 4 249 | 120 247 | 4 249 | 120 247 |  |
| 2 | Циркуляционный насос | 2 | 120 | 3 396 | 240 | 6 792 | |
| 3 | Концентрат пропиленгликоля, кг | 40 | 3,2 | 91 | 128 | 3 622 | |
| 4 | Труба 32, м | 500 | 0,7 | 20 | 350 | 9 905 | |
| 5 | Труба 40, м | 60 | 1 | 28 | 60 | 1 698 | |
| 6 | Муфты переходники для зондов и коллектора | 1 | 120 | 3 396 | 120 | 3 396 | |
| 7 | Комплектующие для обвязки теплового насоса | 1 | 230 | 6 509 | 230 | 6 509 | |
| 8 | Коллектор на 5 выходов с кранами | 1 | 290 | 8 207 | 290 | 8 207 | |
| 9 | Расширительный бачок | 1 | 31 | 877 | 31 | 877 | |
| 10 | Группа безопасности | 1 | 30 | 849 | 30 | 849 | |
| 11 | Материалы приемка (кольцо 1,5м, крышка, люк) | 1 | 152 | 4 302 | 152 | 4 302 | |
| Итого по материалам | | | | | \$5 880,00 | 166 404,00 грн. | |


Работы

| № | Перечень материалы | Кол | *Стоимость единицы в у.е. на сегодняшний | Стоимость единицы в грн | *Общая сумма в у.е. на сегодняшний день | Общая сумма в гривне | Примечания |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бурение скважин (глубиной около 40 м) | 5 | 247 | 7 000 | 1 237 | 35 000 |  |
| 2 | Монтаж геотермального коллектора и ввод в дом | 1 | 265 | 7 500 | 265 | 7 500 | |
| 3 | Земляные работы | 1 | 177 | 5 000 | 177 | 5 000 | |
| 4 | Монтаж приемка под коллектор | 1 | 124 | 3 500 | 124 | 3 500 | |
| 5 | Монтаж теплового насоса | 1 | 106 | 3 000 | 106 | 3 000 | |
| 6 | Пусконаладочные работы | 1 | 159 | 4 500 | 159 | 4 500 | |
| 7 | Транспортные расходы | 1 | 88 | 2 500 | 88 | 2 500 | |
| Итого по работам | | | | | \$2 155,48 | 61 000,00 грн. | |

Общая сумма
с учетом компенсации от программы IQ Energy

\$8 035,48 **227 404,00€**
\$5 624,83

Дополнительное оборудование

| № | Перечень материалы | Кол | Стоимость единицы в у.е. | *Стоимость единицы в грн на сегодняшний день | Общая сумма в у.е. | *Общая сумма в гривне на сегодняшний день | Примечания |
|--------------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бойлер косвенного нагрева HelioMax HMB-2/300 | 1 | 770 | 21 791 | 770 | 21 791 |  |
| 2 | Бак расширительный ГВС | 1 | 30 | 849 | 30 | 849 | |
| 3 | Тен | 1 | 70 | 1 981 | 70 | 1 981 | |
| 4 | Трёхходовой клапан "Itap" с сервоприводом | 1 | 125 | 3 538 | 125 | 3 538 | |
| 5 | Комплектующие | 1 | 185 | 5 236 | 185 | 5 236 | |
| 6 | Управление бойлером ГВС | 1 | 70 | 1 981 | 70 | 1 981 | |
| 7 | Обвязка и монтаж бойлера | 1 | 80 | 2 264 | 80 | 2 264 | |
| Итого | | | | | \$1 330,00 | 37 639,00 грн. | |

Общая сумма с дополнительным оборудованием
с учетом компенсации от программы IQ Energy

\$9 365,48 **265 043,00€**
\$6 555,83

Пассивное охлаждение

| № | Перечень материалы | Кол | Стоимость единицы в у.е. | *Стоимость единицы в грн на сегодняшний день | Общая сумма в у.е. | *Общая сумма в гривне на сегодняшний день | Примечания |
|--------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 1 | Модуль пассивного холода | 1 | 115 | 3 255 | 115 | 3 255 | |
| 2 | Модуль управления пассивным холодом | 1 | 72 | 2 038 | 72 | 2 038 | |
| 3 | Монтаж системы пассивного холода | 1 | 57 | 1 613 | 57 | 1 613 | |
| 4 | Концентрат пропиленгликоля, кг | 20 | 3 | 91 | 64 | 1 811 | |
| Итого | | | | | \$308,00 | 8 716,40 грн. | |

Общая сумма с дополнительным оборудованием и пассивным охлаждением
с учетом компенсации от программы IQ Energy

\$9 673,48 **273 759,40€**
\$6 771,43